

COLOCAR A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

ANEXO VI

OBJETO: "REFORMA DE ESPAÇO COMERCIAL, RUA BONFIM, 51 - CENTRO - CRAVINHOS/SP, NO MUNICÍPIO DE CRAVINHOS, (LADO ÍMPAR) - COORDENADAS 21°20'28,5000" S - 47°44'7,5000" W."

NOME: FAPEM
DESCRIÇÃO: REFORMA DE ESPAÇO COMERCIAL
ENDEREÇO: RUA BONFIM, 51 - CENTRO - CRAVINHOS/SP

ORÇAMENTO BÁSICO GLOBAL

ITEM	CÓD. REF	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	QTDE.	TOTAL
1 Serviços Preliminares						R\$ -
1.1	cpos 97.02.036	Placa de obra (2x3m)	m ²		6,00	R\$ -
1.2	cpos 02.10.020	Locação de obra	m ²		363,20	R\$ -
2 Demolições						R\$ -
2.1	cpos 03.01.250	Demolição de piso.	m ²		363,20	R\$ -
2.2	cpos 03.02.040	Demolição de escada externa	m ³		1,20	R\$ -
2.3	cpos 03.02.040	Demolição de alvenaria	m ³		29,50	R\$ -
3 Fundação						R\$ -
3.1	cpos 06.02.020	Escavação de vala para baldrame	m ³		48,27	R\$ -
3.2	cpos 12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t (56 estacas de 4m)	m		224,00	R\$ -
3.3	cpos 10.01.040	Armadura para estaca e baldrame	kg		2600,00	R\$ -
3.4	cpos 11.01.260	Concreto com fck 20MPa.	m ³		18,50	R\$ -
3.5	cpos 11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m ³		18,50	R\$ -
4 Estrutura						R\$ -
4.1	cpos 09.02.020	Forma para pilar e viga (01 reaproveitamento)	m ²		25,75	R\$ -
4.2	cpos 10.01.040	Armadura para pilar e viga	kg		868,00	R\$ -
4.3	cpos 11.01.290	Concreto com fck 20MPa.	m ³		5,26	R\$ -
4.4	cpos 11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m ³		5,26	R\$ -
4.5	cpos 14.20.010	Vergas, contravergas e cintas de amarração	m ³		5,10	R\$ -
5 Paredes e painéis						R\$ -
5.1	cpos 14.01.020	Alvenaria de embasamento com tijolos maciços	m ³		1,80	R\$ -
5.2	cpos 14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m ²		285,12	R\$ -
5.3	cpos 14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum (mureta rampa)	m ²		3,50	R\$ -
5.4	cpos 32.17.030	Impermeabilização da fundação, áreas molhadas e mureta da rampa	m ²		90,50	R\$ -
6 Revestimentos						R\$ -
6.1	cpos 17.02.020	Chapisco	m ²		570,24	R\$ -
6.2	cpos 17.02.220	Reboco	m ²		570,24	R\$ -
6.3	cpos 14.02.070	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente	m ²		18,50	R\$ -
6.4	cpos 18.06.102	Revestimento cerâmico	m ²		69,20	R\$ -
7 Pisos						R\$ -
7.1	cpos 17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e branco	m ²		166,95	R\$ -
7.2	cpos 18.08.032	Porcelanato 90x90 - Alto tráfego	m ²		166,95	R\$ -

COLOCAR A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

ANEXO VI

OBJETO: "REFORMA DE ESPAÇO COMERCIAL, RUA BONFIM, 51 - CENTRO - CRAVINHOS/SP, NO MUNICÍPIO DE CRAVINHOS, (LADO ÍMPAR) - COORDENADAS 21°20'28,5000" S - 47°44'7,5000" W."

NOME: FAPEM
DESCRIÇÃO: REFORMA DE ESPAÇO COMERCIAL
ENDEREÇO: RUA BONFIM, 51 - CENTRO - CRAVINHOS/SP

ORÇAMENTO BÁSICO GLOBAL

ITEM	CÓD. REF	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	QTDE.	TOTAL
7.3	cpos 18.08.042	Rodapé em porcelanato - alt. 0,10m	m		109,00	R\$ -
7.4	cpos 54.07.040	Passeio em mosaico português	m²		34,45	R\$ -
7.5	cpos 18.06.102	Execução de piso em concreto vassourado - esp 6,00cm	m²		5,05	R\$ -
7.6	cpos 11.01.290	Concreto com fck 20MPa.	m³		5,05	R\$ -
8	Lajes, Forros e coberturas					R\$ -
8.1	cpos 13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²		8,1	R\$ -
8.2	cpos 22.02.010	Forro em gesso	m²		182	R\$ -
8.3	cpos 16.13.130	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m²		200,2	R\$ -
9	Esquadrias, vidros, janelas, portas e divisórias					R\$ -
9.1	cpos 25.01.040	Janelas em alumínio e vidro	m²		19,65	R\$ -
9.2	cpos 25.02.040	Portas em alumínio e vidro - de correr - entrada	m²		3,35	R\$ -
9.3	cpos 25.02.020	Portas em alumínio e vidro - de giro	m²		9,24	R\$ -
9.4	cpos 25.02.060	Portas em alumínio - de giro	m²		13,62	R\$ -
9.5	cpos 14.30.841	Divisória cega tipo piso/teto em laminado melamínico de baixa pressão, com coluna estrutural em alumínio extrudado	m²		13,4	R\$ -
10	Mármore e granitos					R\$ -
10.1	cpos 44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²		3,4	R\$ -
10.2	cpos 19.01.442	Soleira e peitoril em granito	m		25,7	R\$ -
11	Peças e acabamentos hidráulicos					R\$ -
11.1		Cuba em louça semi encaixe	un		2	R\$ -
11.2	cpos 44.01.310	Tanque de louça com coluna de 30 litros	un		1	R\$ -
11.3	cpos 30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	un		1	R\$ -
11.4	cpos 30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	un		1	R\$ -
11.5	cpos 44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	un		2	R\$ -
11.6	cpos 44.06.360	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm	un		1	R\$ -
11.7	cpos 44.03.310	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2"	un		1	R\$ -
11.8	cpos 44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	un		3	R\$ -
11.9	cpos 30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	un		2	R\$ -
11.10	cpos 30.01.110	Barra de proteção para sifão, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi	un		1	R\$ -
11.11	cpos 30.01.130	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi	un		1	R\$ -
11.12	cpos 44.20.150	Acabamento cromado para registro	un		4	R\$ -
12	Hidráulica					

COLOCAR A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

ANEXO VI

OBJETO: "REFORMA DE ESPAÇO COMERCIAL, RUA BONFIM, 51 - CENTRO - CRAVINHOS/SP, NO MUNICÍPIO DE CRAVINHOS, (LADO ÍMPAR) - COORDENADAS 21°20'28,5000" S - 47°44'7,5000" W."

NOME: FAPEM
DESCRIÇÃO: REFORMA DE ESPAÇO COMERCIAL
ENDEREÇO: RUA BONFIM, 51 - CENTRO - CRAVINHOS/SP

ORÇAMENTO BÁSICO GLOBAL

ITEM	CÓD. REF	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	QTDE.	TOTAL
12.1 Agua fria						R\$ -
12.1.1	cpos 46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	m		35	R\$ -
12.1.2	cpos 46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	m		15	R\$ -
12.1.3	cpos 46.01.060	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexões	m		35	R\$ -
12.1.4	cpos 48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	un		2	R\$ -
12.2 Esgoto						R\$ -
12.2.1	cpos 49.03.036	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	un		1	R\$ -
12.2.2	cpos 46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m		20	R\$ -
12.2.3	cpos 46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m		50	R\$ -
12.2.4	cpos 46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	m		4	R\$ -
12.2.5	cpos 46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m		40	R\$ -
12.2.6	cpos 46.03.060	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	m		4	R\$ -
12.2.7	cpos 49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	un		5	R\$ -
12.3 Drenagem e escoamento de águas pluviais						R\$ -
12.3.1	cpos 46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m		80	R\$ -
12.3.2	cpos 49.11.130	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	m		8	R\$ -
12.3.3	cpos 16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m		125	R\$ -
13 Instalações elétricas						R\$ -
13.1	cpos 40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj		10	R\$ -
13.2	cpos 40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	cj		10	R\$ -
13.3	cpos 40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	cj		10	R\$ -
13.4	cpos 40.05.100	Interruptor com 2 teclas paralelo e placa	cj		10	R\$ -
13.5	cpos 40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	cj		5	R\$ -
13.6	cpos 40.04.490	Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	cj		5	R\$ -
13.7	cpos 40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj		60	R\$ -
13.8	cpos 40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	un		110	R\$ -
13.9	cpos 40.07.020	Caixa em PVC de 4' x 4'	un		8	R\$ -
13.10	cpos 38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m		150	R\$ -
13.11	cpos 69.20.340	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa	cj		10	R\$ -
13.12	cpos 39.11.090	Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos	m		60	R\$ -
13.13	cpos 39.18.126	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	m		130	R\$ -

COLOCAR A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

ANEXO VI

OBJETO: "REFORMA DE ESPAÇO COMERCIAL, RUA BONFIM, 51 - CENTRO - CRAVINHOS/SP, NO MUNICÍPIO DE CRAVINHOS, (LADO ÍMPAR) - COORDENADAS 21°20'28,5000" S - 47°44'7,5000" W."

NOME: FAPEM
DESCRIÇÃO: REFORMA DE ESPAÇO COMERCIAL
ENDEREÇO: RUA BONFIM, 51 - CENTRO - CRAVINHOS/SP

ORÇAMENTO BÁSICO GLOBAL

ITEM	CÓD. REF	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	QTDE.	TOTAL
13.14	cpos 39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m		500	R\$ -
13.15	cpos 39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m		700	R\$ -
13.16	cpos 39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m		50	R\$ -
13.17	cpos 39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m		30	R\$ -
13.18	cpos 39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m		120	R\$ -
13.19	cpos 39.18.100	Cabo coaxial tipo RG 6	m		100	R\$ -
13.20	cpos 41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	un		32	R\$ -
13.21	cpos 41.11.711	Luminária LED retangular para parede/piso de 11.838 até 12.150 lm, eficiência mínima 107 lm/W	un		4	R\$ -
14	Pintura					R\$ -
14.1	cpos 33.02.060	Massa corrida a base de PVA em parede e forro.	m ²		398	R\$ -
14.2	cpos 33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m ²		214,8	R\$ -
14.3	cpos 33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m ²		11,25	R\$ -
14.4	cpos 33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	m ²		685	R\$ -
15	Complementares					R\$ -
15.1	cpos 97.02.190	Placa de identificação em acrílico (1,20 x 0,40m)	m ²		0,48	R\$ -
15.2	cpos 34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	m ²		85,00	R\$ -
15.3	cpos 24.06.030	Guarda corpo em vidro laminado e estrutura em aço.	m		11,85	R\$ -
15.4	cpos 24.08.031	Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2"	m		23,5	R\$ -
15.5	cpos 55.01.020	Limpeza final da obra	m ²		363,3	R\$ -

CUSTO TOTAL SEM BDI	R\$	-
CUSTO TOTAL COM BDI 22,50%	R\$	-

Cravinhos, XX de fevereiro de 2022

Nome do Representante Legal da Empresa
Cargo/Função
CPF